



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΟΠΟΣ: ΙΣΤΙΑΙΑ

ΕΡΓΟ: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΣΤΕΓΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ"

ΠΡ/ΣΜΟΣ : 80.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου κατά κατηγορία και ομάδα	Αρθρο Αναθεώρ.	ΜΟΝΑΔΑ			ΔΑΠΑΝΗ	
			Είδος	Ποσότητα	Τιμή	Μερική	Ολική
□	□	□	□	□	□	□	□
22.22.02	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΟΙΚ-2241	m2	300,00	9,00		2.700,00
22.53	Καθαίρεση ψευδοροφών παντός τύπου	ΟΙΚ 2275	m2	300,00	5,60		1.680,00
22.51	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΟΙΚ 5276	m3	70,00	56,00		3.920,00
71.21	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7121	m2	80,00	13,50		1.080,00
ΣΧΕΤ. ΟΙΚ.61.29	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης, συμπεριλαμβανομένης της μεταλλικής τειγιδωσης	ΟΙΚ 6118	kg	4.500,00	4,50		20.250,00
61.30	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΟΙΚ 6118	kg	300,00	3,10		930,00
52.80.03	Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τειγιδωση, με τάβλες πάχους 2,50 cm	ΟΙΚ 5283	m2	300,00	22,50		6.750,00
79.09	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	ΟΙΚ 7912	m2	300,00	7,90		2.370,00
79.33	Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένη πολυστερίνη, με μηχανική στερέωση των πλακών	ΟΙΚ 7933.1	m3	17,00	39,40		669,80
78.50	Ψευδοροφή από συμπαγείς ή διάτρητες μεταλλικές πλάκες	ΟΙΚ. 7809	m2	60,00	45,00		2.700,00
ΑΤΗΕ 8063	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) από σκληρό Ρ.Υ.Σ	ΗΛΜ 8	mm	3,00	12,50		37,50
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8972.3.2	Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγασμένων χώρων χωνευτό για ψευδοροφή τετράγωνο 4x18w.	ΗΛΜ 59	TEM.	2,00	100,00		200,00
72.16	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΟΙΚ 7711	m2	50,00	23,50		1.175,00
ΣΧΕΤ. ΟΙΚ. 72.16	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου (μόνο η εργασία)	ΟΙΚ 7711	m2	300,00	5,00		1.500,00
77.81.02	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων εξωτερικών επιφανειών	ΟΙΚ 7786.1	m2	80,00	14,00		1.120,00
							47.082,30
	ΓΕ & ΟΕ (18%)						8.474,81
	Αθροισμα						55.557,11
	Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)					8.333,57	
	Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης					149,97	
	Σύνολο απροβλέπτων και αναθεώρησης						8.483,54
	Απολογιστικά						1.000,00
	Δαπάνη του έργου χωρίς ΦΠΑ						65.040,65
	Φόρος προστιθέμενης αξίας ΦΠΑ (23%)						14.959,35
	Συνολική κατά τη μελέτη δαπάνη του όλου έργου με ΦΠΑ						80.000,00

Χαλκίδα 14-03-2013
Ο συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Χαλκίδα-03-2013
Η Προϊσταμένη Τ.Δ.Π.

Γ.ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ (Πολ. Μηχ/κος)

ΚΟΥΔΟΥΝΗ Σ. (ΠΕ2/Β')

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Με την με αριθμό 29284/1376/14-03-2013 Απόφαση
Ο Δ/ντής Τ.Υ. Ν.Α.Ευβοίας

ΜΑΡΚΟΥ Γ. (ΠΕ1/Β')