ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λεωφ. Χαϊνά 93
Ταχ. Κώδικας: 34100

ΕΡΓΟ :ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ
ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΟΣΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΣΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ
ΧΩΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Περιγραφή	Αρθρο	Α.Τ.	Κωδικοί αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων	ΟΙΚ ΝΕΤ-20.41-Α	1.1	ΟΙΚ2178=100%	t10m	1000	2,20	2.200,00	
2	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΟΙΚ 22.15.01.Μ-Α0-Ν	1.2	ΟΙΚ2226=100%	Μ3	15	58,66	879,90	
3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ ΝΕΤ-22.20.01-Α	1.3	ΟΙΚ2236=100%	Μ2	500	7,90	3.950,00	
4	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ ΝΕΤ-22.21.01-Α	1.4	ΟΙΚ2238=100%	Μ2	50	4,50	225,00	
5	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΟΙΚ ΝΕΤ-22.23-Α	1.5	ΟΙΚ2252=100%	Μ2	600	5,60	3.360,00	
6	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ ΝΕΤ-22.45-Α	1.6	ΟΙΚ2275=100%	Μ2	170	16,80	2.856,00	
7	Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων	ΟΙΚ ΝΕΤ-22.54-Α	1.7	ΟΙΚ2252=100%	Μ2	800	9,00	7.200,00	
8	Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων	ΟΙΚ ΝΕΤ-22.65.02-Α	1.8	ΟΙΚ2275=100%	Χγρ.	1500	0,35	525,00	
9	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων επιχρισμένων	ΟΙΚ ΝΕΤ-22.70.03-Α	1.9	ΟΙΚ2275=100%	Μ2	190	11,20	2.128,00	
10	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	ΟΙΚ ΝΕΤ-23.05-Α	1.10	ΟΙΚ2304=100%	Μ2	70	5,60	392,00	
11	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	ΟΙΚ ΝΕΤ-23.03-Α	1.11	ΟΙΚ2303=100%	Μ2	200	5,60	1.120,00	
12	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	ΟΙΚ ΝΕΤ-23.14-Α	1.12	ΟΙΚ2314.1=100%	Μ2	200	0,65	130,00	
13	Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης κοπής	ΟΙΚ ΝΕΤ-22.15.02.Μ-Α	1.13	ΟΙΚ2226=100%	Μ*cm	150	16,90	2.535,00	
14	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, με την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ 20.04.01.Μ-Α0.Ν	1.14	ΟΙΚ2122=100%	Μ3	2	22,91	45,82	
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ (Σύνολο)							27.546,72	27.546,72
	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λεωφ. Χαϊνά 93 Ταχ. Κώδικας: 34100	ΕΡΓΟ :ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΣΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Περιγραφή	Αρθρο	Α.Τ.	Κωδικοί αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική
15	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας κατηγορίας C20/25	ΟΙΚ ΝΕΤ-32.02.05-Α	2.1	ΟΙΚ3215=100%	Μ3	30	90,00	2.700,00	
16	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 κατηγορίας C20/25	ΟΙΚ ΝΕΤ-32.25.04-Α	2.2	ΟΙΚ3223Α.6=100 %	Μ3	25	22,50	562,50	
17	Μανδύας εκτοξευομένου σκυροδέματος οιουδήποτε πάχους επί κατακορύφων στοιχείων σκελετού οπλισμένου σκυροδέματος	ΟΙΚ 3240	2.3		Μ3	20	1.209,37	24.187,40	
18	Σιδηροί οπλισμοί γιά την κατασκευή μανδύων από έγχυτο ή εκτοξευόμενο σκυρόδεμα	ΟΙΚ 3877	2.4	ΟΙΚ3873=100%	Χγρ.	1500	1,20	1.800,00	
19	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωμάτων.	ΟΙΚ ΝΕΤ-35.02-Α	2.5	ΟΙΚ3504=100%	Μ3	35	110,00	3.850,00	
20	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ ΝΕΤ-38.03-Α	2.6	ΟΙΚ3816=100%	Μ2	100	15,70	1.570,00	
21	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ ΝΕΤ-38.20.02-Α	2.7	ΟΙΚ3873=100%	Χγρ.	1500	1,07	1.605,00	
22	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ ΝΕΤ-38.20.03-Α	2.8	ΟΙΚ3873=100%	Χγρ.	1000	1,01	1.010,00	
23	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	ΟΙΚ ΝΕΤ-38.45-Α	2.9	ΟΙΚ3873=100%	Μ2	50	2,20	110,00	
24	Αποκατάσταση ή ενίσχυση φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα (δοκοί σε κάμψη) με χρήση σύνθετων υφασμάτων δύο στρώσεων από ινοπλισμένα πολυμερή.	ΟΙΚ ΝΑΟΔΟΝΒ91.1	2.10	ΟΔΟ2551=100%	Μ2	8	216,10	1.728,80	
25	Αποκατάσταση ή ενίσχυση φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα (δοκοί σε διάτμηση) με χρήση σύνθετων υφασμάτων μίας στρώσης από ινοπλισμένα πολυμερή.	ΟΙΚ ΝΑΟΔΟΝΒ91.2	2.11	ΟΔΟ2551=100%	Μ2	25	95,71	2.392,75	
26	Αποκατάσταση ή ενίσχυση φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα (πλάκες σε κάμψη) με χρήση σύνθετων υφασμάτων δύο στρώσεων από ινοπλισμένα πολυμερή.	ΟΙΚ ΝΑΟΔΟΝΒ91.3	2.12	ΟΔΟ2612=100%	ΜΜ	2550	40,34	102.867,00	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λεωφ. Χαϊνά 93 Ταχ. Κώδικας: 34100	ΕΡΓΟ :ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΣΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Περιγραφή	Αρθρο	Α.Τ.	Κωδικοί αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική
27	Αποκατάσταση ή ενίσχυση φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα (πλάκες σε κάμψη) με χρήση σύνθετων υφασμάτων τριών στρώσεων από ινοπλισμένα πολυμερή.	ΟΙΚ ΝΑΟΔΟΝΒ91.4	2.13	ΟΔΟ2612=100%	ΜΜ	700	55,40	38.780,00	
28	Βλήτρα αγκύρωσης σύνθετου υφάσματος διαμέτρου Φ7,5mm.	ΟΙΚ ΝΑΟΔΟΝΒ91.5	2.14	ΟΔΟ2612=100%	Τεμ.	106	26,15	2.771,90	
29	Καθαίρεση αποσαθρωμένων τμημάτων οπλισμένου σκυροδέματος και πλήρης αποκάλυψη διαβρωθέντων οπλισμών για επισκευή και αποκατάσταση φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα και οπλισμών από διάβρωση.	ΟΙΚ 22.15Ν	2.15	ΟΙΚ2226=100%	Μ2	500	5,77	2.885,00	
30	Επισκευή και αποκατάσταση διαβρωθέντων οπλισμών με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων.	ΟΙΚ ΝΑΟΔΟΝΒ91.7	2.16	ΟΙΚΝΑΟΔΟ ΝΒ91.7=100%	ΜΜ	500	6,27	3.135,00	
31	Επισκευή και αποκατάσταση φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων.	ΟΙΚ ΝΑΟΔΟΝΒ91.8	2.17	ΟΔΟ2551=100%	Μ2	300	44,29	13.287,00	
	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ (Σύνολο)							205.242,35	205.242,35
	ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								
32	Καπνοδόχοι από προκατασκευασμένα στοιχεία Με σπονδύλους πλήρους ορθογωνικής διατομής	ΟΙΚ ΝΕΤ-48.35.03-Α	3.1	ΟΙΚ4837.1=100%	ΜΜ	12	45,00	540,00	
33	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	ΟΙΚ ΝΕΤ-49.01.01-Α	3.2	ΟΙΚ3213=100%	ΜΜ	80	16,80	1.344,00	
34	Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα	ΟΙΚ ΝΕΤ-49.05-Α	3.3	ΥΔΡ6630.1=100 %	Μ2	100	2,60	260,00	
35	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΟΙΚ ΝΕΤ-46.10.02-Α	3.4	ΟΙΚ4662.1=100%	Μ2	130	22,50	2.925,00	
36	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ ΝΕΤ-71.21-Α	3.5	ΟΙΚ7121=100%	Μ2	500	13,50	6.750,00	
	ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ (Σύνολο)							11.819,00	11.819,00
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λεωφ. Χαϊνά 93 Ταχ. Κώδικας: 34100	ΕΡΓΟ :ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΣΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Περιγραφή	Αρθρο	Α.Τ.	Κωδικοί αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική
37	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΟΙΚ ΝΕΤ-73.33.01-Α	4.1	ΟΙΚ7331=100%	Μ2	35	31,50	1.102,50	
38	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΟΙΚ ΝΕΤ-73.33.02-Α	4.2	ΟΙΚ7331=100%	Μ2	95	33,50	3.182,50	
39	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	ΟΙΚ ΝΕΤ-73.33.03-Α	4.3	ΟΙΚ7331=100%	Μ2	200	36,00	7.200,00	
40	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΟΙΚ ΝΕΤ-73.34.01-Α	4.4	ΟΙΚ7326.1=100%	Μ2	140	33,50	4.690,00	
41	Δάπεδο κολλητό από πλάκες συνδυασμένων δρύινων λωρίδων	ΟΙΚ 53.43-Α0	4.5	ΟΙΚ5343=100%	Μ2	42	33,70	1.415,40	
42	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm Από ξυλεία τύπου δρυός	ΟΙΚ 53.50.03-Α0	4.6	ΟΙΚ5353=100%	ΜΜ	25	7,30	182,50	
43	Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου	ΟΙΚ ΝΕΤ-73.94-Α	4.7	ΟΙΚ7373.1=100%	Μ2	240	39,00	9.360,00	
44	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΟΙΚ ΝΕΤ-73.35-Α	4.8	ΟΙΚ7326.1=100%	ΜΜ	280	4,50	1.260,00	
45	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις πάχους 2,0 cm	ΟΙΚ ΝΕΤ-73.37.01-Α	4.9	ΟΙΚ7337=100%	Μ2	650	14,60	9.490,00	
46	Περιθώρια δώματος (λούκια)	ΟΙΚ ΝΕΤ-73.47-Α	4.10	ΟΙΚ7347=100%	ΜΜ	100	9,00	900,00	
47	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων	ΟΙΚ ΝΕΤ-73.76-Α	4.11	ΟΙΚ7396=100%	ΜΜ	30	5,60	168,00	
48	Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών	ΟΙΚ ΝΕΤ-74.22-Α	4.12	ΟΙΚ7422=100%	ΜΜ	450	2,80	1.260,00	
49	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο (Φατούρα)	ΟΙΚ ΝΕΤ-74.30.02	4.13	ΟΙΚ7432=100%	Μ2	45	83,00	3.735,00	
50	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	ΟΙΚ ΝΕΤ-75.11.01-Α	4.14	ΟΙΚ7511=100%	ΜΜ	50	9,50	475,00	
51	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	ΟΙΚ ΝΕΤ-75.21.03-Α	4.15	ΟΙΚ7523=100%	Μ2	10	67,50	675,00	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λεωφ. Χαϊνά 93 Ταχ. Κώδικας: 34100	ΕΡΓΟ :ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΣΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Περιγραφή	Αρθρο	Α.Τ.	Κωδικοί αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική
52	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm	ΟΙΚ ΝΕΤ-75.31.02-Α	4.16	ΟΙΚ7532=100%	Μ2	20	84,00	1.680,00	
53	Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m από μάρμαρο πάχους 3 cm	ΟΙΚ ΝΕΤ-75.36.01-Α	4.17	ΟΙΚ7536=100%	ΜΜ	15	33,50	502,50	
54	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	ΟΙΚ ΝΕΤ-75.41.01-Α	4.18	ΟΙΚ7541=100%	ΜΜ	23	39,00	897,00	
55	Σκαλομέρια από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm	ΟΙΚ ΝΕΤ-75.58.02-Α	4.19	ΟΙΚ7559=100%	Τεμ.	50	18,00	900,00	
56	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΟΙΚ ΝΕΤ-76.27.02-Α	4.20	ΟΙΚ7609.2=100%	Μ2	65	54,00	3.510,00	
57	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	ΟΙΚ ΝΕΤ-78.34-Α	4.21	ΟΙΚ7809=100%	Μ2	250	22,50	5.625,00	
58	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ ΝΕΤ-78.05.01-Α	4.22	ΟΙΚ7809=100%	Μ2	350	13,00	4.550,00	
59	Προσαύξηση τιμής των γυψοσανίδων των άρθρων 78.05.01 έως 78.05.12 σε περίπτωση χρησιμοποίησης ετοίμων φύλλων εμβαδού μικροτέρου από 0,72 m2	ΟΙΚ ΝΕΤ-78.05.13-Α	4.23	ΟΙΚ7809=100%	Μ2	350	1,10	385,00	
60	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΟΙΚ ΝΕΤ-61.31-Α	4.24	ΟΙΚ6118=100%	Χγρ.	1000	2,80	2.800,00	
61	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΟΙΚ ΝΕΤ-61.30-Α	4.25	ΟΙΚ6118=100%	Χγρ.	1000	3,10	3.100,00	
62	Ψευδοροφή επίπεδη διακοσμητική, από λωρίδες αλουμινίου	ΟΙΚ ΝΕΤ-78.51-Α	4.26	ΟΙΚ7809=100%	Μ2	215	50,50	10.857,50	
63	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες οπλισμένες με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	ΟΙΚ ΝΕΤ-79.11.01-Α	4.27	ΟΙΚ7912=100%	Μ2	350	14,60	5.110,00	
64	Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα	ΟΙΚ ΝΕΤ-79.03-Α	4.28	ΟΙΚ7902=100%	Μ2	350	2,00	700,00	
65	Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο	ΟΙΚ ΝΕΤ-79.09-Α	4.29	ΟΙΚ7912=100%	Μ2	350	7,90	2.765,00	
66	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2	ΟΙΚ ΝΕΤ-79.21-Α	4.30	ΟΙΚ7921=100%	Χγρ.	100	1,35	135,00	
67	Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2	ΟΙΚ ΝΕΤ-79.22-Α	4.31	ΟΙΚ7922=100%	Χγρ.	100	1,70	170,00	
68	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm	ΟΙΚ ΝΕΤ-79.45-Α	4.32	ΟΙΚ7934=100%	Μ2	320	14,00	4.480,00	
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ (Σύνολο)							93.262,90	93.262,90

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λεωφ. Χαϊνά 93 Ταχ. Κώδικας: 34100	ΕΡΓΟ :ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΣΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Περιγραφή	Αρθρο	Α.Τ.	Κωδικοί αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ 'Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								
69	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΟΙΚ ΝΕΤ-54.46.01-Α	5.1	ΟΙΚ5446.1=100%	Μ2	65	118,00	7.670,00	
70	Πλήρης κατασκευή προθηκών (τύπου Α, Β, Γ και Δ), σύμφωνα με την περιγραφή και τις προδιαγραφές της μουσειογραφικής μελέτης	ΟΙΚ 56.09-Α0Ν	5.2	ΟΙΚ5608.2=100%	ΜΜ	95	1.200,00	114.000,00	
71	Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2	ΟΙΚ ΝΕΤ-56.11-Α	5.3	ΟΙΚ5613.1=100%	Τεμ.	4	33,50	134,00	
72	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL	ΟΙΚ ΝΕΤ-56.21-Α	5.4	ΟΙΚ5617=100%	Μ2	1,5	28,00	42,00	
73	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	ΟΙΚ ΝΕΤ-56.23-Α	5.5	ΟΙΚ5613.1=100%	Μ2	2	225,00	450,00	
74	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	ΟΙΚ ΝΕΤ-56.24-Α	5.6	ΟΙΚ5613.1=100%	Μ2	2	180,00	360,00	
75	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΟΙΚ ΝΕΤ-64.01.01-Α	5.7	ΟΙΚ6401=100%	Χγρ.	1000	4,50	4.500,00	
76	Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm	ΟΙΚ ΝΕΤ-64.29-Α	5.8	ΟΙΚ6428=100%	ΜΜ	15	20,00	300,00	
77	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμένα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΟΙΚ ΝΕΤ-65.17.04-Α	5.9	ΟΙΚ6522=100%	Μ2	90	190,00	17.100,00	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ 'Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ (Σύνολο)							144.556,00	144.556,00
	ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								
78	Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	ΟΙΚ ΝΕΤ-77.82-Α	6.1	ΟΙΚ7787=100%	Μ2	130	11,80	1.534,00	
79	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΟΙΚ ΝΕΤ-77.80.01-Α	6.2	ΟΙΚ7785.1=100%	Μ2	650	9,00	5.850,00	
80	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου	ΟΙΚ ΝΕΤ-77.80.03-Α	6.3	ΟΙΚ7785.1=100%	Μ2	900	9,50	8.550,00	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λεωφ. Χαϊνά 93 Ταχ. Κώδικας: 34100	ΕΡΓΟ :ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΣΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Περιγραφή	Αρθρο	Α.Τ.	Κωδικοί αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική
81	Χρωματισμοί επιχρισμάτων ή σκυροδέματος, με σπατουλάρισμα Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	ΟΙΚ ΝΕΤ-77.81.01-Α	6.4	ΟΙΚ7786.1=100%	Μ2	700	13,50	9.450,00	
82	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΟΙΚ ΝΕΤ-77.84.02-Α	6.5	ΟΙΚ7786.1=100%	Μ2	600	12,40	7.440,00	
83	Εφαρμογή πυρίμαχης επίστρωσης επί σιδηρών επιφανειών	ΟΙΚ ΝΕΤ-77.93-Α	6.6	ΟΙΚ7744=100%	Χγρ.	40	22,50	900,00	
84	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΟΙΚ ΝΕΤ-77.55-Α	6.7	ΟΙΚ7755=100%	Μ2	130	6,70	871,00	
	ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ (Σύνολο)							34.595,00	34.595,00
	ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ)								
85	Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης	ΗΛΜ 5.ΝΝ	7.1	ΗΛΜ5=100%	Τεμ.	1	9.998,28	9.998,28	
86	Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	ΗΛΜ 59ΝΝ	7.2	ΗΛΜ59=100%	Τεμ.	1	19.575,38	19.575,38	
87	Προμήθεια φωτιστικών μονάδων και τοποθέτηση αυτών στον μουσειακό χώρο και τις προθήκες, όπως περιγράφεται στην μελέτη φωτισμού.	ΗΛΜ 60.Ν	7.3	ΗΛΜ60=100%	Τεμ.	1	47.448,03	47.448,03	
88	Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού και αφύγρανσης του έργου	ΗΛΜ 28ΝΝ	7.4	ΗΛΜ32=75% ΗΛΜ33=25%	Τεμ.	1	31.400,00	31.400,00	
89	Πλήρης κατασκευή υδραυλικού ανελκυστήρα 2 στάσεων	ΗΛΜ 63Α.Ν	7.5	ΗΛΜ63=100%	Τεμ.	1	20.000,00	20.000,00	
90	Σύστημα ελέγχου και ασφάλειας	ΗΛΜ 62Ν	7.6	ΗΛΜ62=100%	Τεμ.	1	3.750,00	3.750,00	
91	Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία της εγκατάστασης πυρόσβεσης και σήμανσης	ΗΛΜ 20ΝΝ	7.7	ΗΛΜ19=25% ΗΛΜ20=22% ΗΛΜ62=53%	Τεμ.	1	4.858,85	4.858,85	
92	Πλήρης κατασκευή και έτοιμου για λειτουργία αλεξικέραυνου τύπου ιονισμού	ΗΛΜ 63Β.Ν	7.8	ΗΛΜ63=100%	Τεμ.	1	4.000,00	4.000,00	
	ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ) (Σύνολο)							141.030,54	141.030,54

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λεωφ. Χαϊνά 93
Ταχ. Κώδικας: 34100

ΕΡΓΟ :ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ
ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΟΣΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΣΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ
ΧΩΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Περιγραφή	Αρθρο	Α.Τ.	Κωδικοί αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική
						Αθροισμα			658.052,51
	ΕΝΙΑΙΟ ΟΦΕΛΟΣ					18,00%		118.449,45	118.449,45
						Αθροισμα			776.501,96
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ					15,00%		116.475,29	116.475,29
						Αθροισμα			892.977,26
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ							47.632,50	47.632,50
						Αθροισμα			940.609,76
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							35.000,00	35.000,00
						Αθροισμα			975.609,76
	Φ.Π.Α. 23%					23,00%		458.587,78	224.390,24
	Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Η Δ Α Π Α Ν Η Ε Ρ Γ Ο Υ								**1.200.000,00**

	Διαχωρισμός των δαπανών του όλου έργου	Ποσοστό		Ποσό
	1. Οικοδομικών εργασιών	78,57%		701.598,81
	2. Η/Μ εγκαταστάσεων	21,43%		191.378,44
	3. Αναθεώρησης			35.000,00
	4. Απολογιστικά			47.632,50
	5. Φ.Π.Α.			224.390,24
	ΣΥΝΟΛΟ			1.200.000,00